IG EP RF-BB

Entwurf ZL-Nr. ZL .. 21.04.2022 vom Allgemeine Informationen Beauftragter: XXX 090069/000003 18.10.2018 32 Vertragsnummer: Freigegebene Projektphasen: vom Zusatzleistung Titel der Zusatzleistung: Umprojektierung AP SABA Betroffene Projektphasen: 32 x 33 41 51 52 53 Auslöser / Begründung: Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. . Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen. Gegenstand der Zusatzleistung: Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung ninsichtlich und Instrumentierung. Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen Aktualisierung der Kostenvoranschläge Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen ektverfasse Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten Grundlage: siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022 Abgrenzung: beinhaltend Leistungen ab 08.03.2022 Leistungsdauer 03/2021 bis Auftragsabschluss 07/2022 Geschätzter Aufwand: Stunden-Honorar Ansatz Bezeichnung Bemerkungen schätzung [h] [CHF/h] [CHF] Kategorie A 419.00 122.00 51'118.00 Kategorie B Kategorie C 430.00 95.00 40'850.00 Kategorie D 790.00 86.00 67'940.00 Kategorie E 62.00 Kategorie F 50.00 Kategorie F 300.00 1'800.00 6.00 4.00 20.00 Kategorie G Total 161'728.00 1'944.00 161'728 Zwischensumme [CHF] 161'728 Total ohne MwSt. [CHF] Datum: 22.04.2022 gez. C. Fuchs, F. Grieder Unterschrift Antragsteller Bemerkungen Auftraggeber: Zusatzleistung genehmigt: Nein Zusatzleistung in Liste vermerkt: Ja Zusatzleistung Teil von Nachtrag: Datum: **Unterschrift Bauherr**